



**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 4 kwietnia 2018 roku

IMŁ/BZ/7-4/BI/ZP/2018

### **Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

*Dotyczy: : „Przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie” przy ul. Czaplinieckiej 123.*

### **Znak sprawy 7/ZP/PN/18**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o. o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Na rysunku „Rzut\_koncepcji\_PFU Rehabilitacja” brakuje oznaczeń okien, a z zapisów PFU wynika, że istnieją okna z PVC i drewniane. Prosimy o dodanie oznaczeń w celu rozróżnienia elementów stolarki.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie okna są oknami wykonanymi z PVC. Okna nie podlegają wymianie z wyjątkiem okien oznaczonych na rysunku jako okna p.poż.

2. Prosimy o inwentaryzację istniejących okien z ich wymiarami oraz informacją, które są do wymiany, które do renowacji (PFU I.4), a w których wystarczy dodać nawietrzaki higroskopijne (PFU z pkt II. 2.d.2).

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do wymiany pozostają jedynie okna p.poż. zgodnie z wymogami określonymi w Postanowieniu KW PSP oraz Ekspertyzą p.poż. Oba dokumenty zostały udostępnione w dokumentacji przetargowej na wcześniejszym etapie postępowania.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż przy wymienianych oknach należy wymienić również parapety zewnętrzne.

Odpowiedź: Zewnętrzne parapety nie podlegają wymianie, za wyjątkiem parapetów występujących przy oknach p.poż.

4. Prosimy o potwierdzenie, że wymianie podlegają wyłącznie okna oznaczone na rysunkach jako okna p.poż. Pragniemy zauważyć, iż Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. od stycznia 2017 następuje sukcesywne obniżanie wymaganego współczynnika przenikalności cieplnej dla okien zewnętrznych.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, wymianie podlegają okna do których odnosi się Postanowieniu KW PSP oraz Ekspertyza (na rysunku okna oznaczone jako okna p.poż).

5. Na rysunku rzutu koncepcji „Rozbiórki pfu Bełchatów” wymiary drzwi np. 200+40/100 jak domniemyamy oznaczają, że są to drzwi o szerokości 100 cm i wysokości 200 cm, które mają dodatkowo naświetle wysokości 40 cm co sugeruje występujący obok napis „naświetle fix”. Prosimy o informację czy występowanie napisu „naświetle fix” w miejscach, gdzie nie ma przewidzianych drzwi jest tym samym błędem w projekcie?

Odpowiedź: Drzwi o wymiarach np. 140/200+40 oznaczają: drzwi o szerokości w świetle 140cm, wysokości w świetle 200cm Plus naświetle fix 40cm na całą szerokością drzwi. Ponadto w ścianach dodatkowo przewidziano naświetla fix na wysokości ponad 200cm w miejscach gdzie nie ma drzwi (tam gdzie opisano na rzucie) tak aby doświetlić pomieszczenia w środkowym trakcie, doświetlić komunikację i stworzyć nie kalustrofobiczną przestrzeń.

Zasada podobna jak na obecnym Zakładzie rehabilitacji leczniczej. Ściana, a powyżej 200cm naświetle. Przykład zdjęcie.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





## Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl



6. Prosimy o określenie co oznacza określenie „wizualne symetryczne wytworzenie drzwi” w pomieszczeniu 29 „Komunikacja”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje: wizualne symetryczne wytworzenie drzwi jest to rozwiązaniem czysto estetycznym, mającym na celu stworzenie poczucia ładu po obydwu stronach komunikacji.

Przykładowo: może to być malowanie na ścianie, ramka w kolorze, pasek w posadzce w innym kolorze, malowanie paska na suficie w tym samym kolorze w jakim będzie projektowana ościeżnica drzwi po symetrycznej stronie komunikacji. Może być to obniżenie sufitu podwieszonego – wytworzenie beleczki z gk o wysokości np. 220cm.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





## Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

7. Zgodnie z zapisami PFU II. 2b okładziny ściennie należy zdemontować i ponownie wykorzystać, a zgodnie z punktem I dokonać ich renowacji. Prosimy o informację potwierdzającą, że istniejące okładziny kamienne należy zdemontować, dokonać renowacji i ponownie zamontować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Prosimy także o wskazanie pomieszczeń, w których znajdują się obecnie okładziny kamienne naścienne i do jakiej wysokości są ułożone w celu określenia ich ilości

Odpowiedź: Zamawiający wymaga renowacji okładzin (wyczyszczenie - odświeżenie) bez ich demontażu.

Okładziny kamienne - posadzka występują w komunikacji ogólnej – hallu istniejącym szerokość około 6,76m na całej długości przychodni osie 11-16, a na ścianach okładziny słupów.



8. Zgodnie z opisem PFU pkt I.4. Zamawiający wskazuje na przeniesienie okładzin kamiennych posadzkowych w nowe miejsca. Prosimy o wskazanie pomieszczeń w których posadzki kamienne należy zdemontować oraz miejsc ich ponownego montażu.

Odpowiedź: W pomieszczeniach z oknami – (dotychczasowe gabinetach lekarskich) zastosowane będą wykładziny. Posadzkę kamienną należy zachować, z ewentualnym jej uzupełnieniem szerokość 6,76 w środkowym pasie przy osiach B,C.

Należy uzupełnić ewentualne ubytki z kamienia oraz położyć kamień w pomieszczeniach ze środkowego pasa przychodni czyli: szatnie, wc, sanit., - wg oznaczeń w tabelce rzutu.

(kamienna posadzka istniejąca lub uzupełnienie z odzyskanych płyt kamiennych pom. Nr 1,29, 20,21, 16, 19A,B,14,15, 17,23,30)

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





9. Na rysunku "Rozbiórki PFU Bełchatów" zgodnie z legendą powinny być oznaczone ściany istniejące ceramiczne i te przeznaczone do wyburzenia. Jednak w tych przeznaczonych do rozbiórki jest prawdopodobnie błąd i na rysunku brakuje ich oznaczenia w formie odpowiedniego wypełnienia lub koloru. Prosimy o uzupełnienie rysunku.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia plik PDF z oznaczeniem ścian do rozbiórki.

10. Prosimy o informację, czy zamawiający przewiduje zakup podnośników podwieszanych dla części sprzętu rehabilitacyjnego? Prosimy o informację nad jakim sprzętem mają one być zamontowane i jakiego typu (czy zamontowane na szynie czy punktowo). Bez tej informacji wykonawca nie jest w stanie poprawnie zaprojektować wzmocnienia stropów.

Zamawiający przewiduje Wzmocnienia stropów punktowe. Nie przewiduje się szyn.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje na Sali ćwiczeń montaż urządzenia Redkord Trainer montowany do szyn. Dodatkowo na Sali ćwiczeń będą instalowane kabiny do ćwiczeń UGUL + siatki do podwieszania mocowane punktowo.

11. Prosimy o informację czy parawany międzyłóżkowe są w zakresie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Ścianki meblowe w boksach fizykoterapii wchodzi w zakres zamówienia. Parawany w hydroterapii sufitowe wodoodporne wchodzi w zakres zamówienia. Parawan w gabinecie konsultacji ścienny lub sufitowy wchodzi w zakres zamówienia.

12. Prosimy o specyfikację techniczną dla pochwytów i odbojów zabezpieczających ściany.

Pochwyty w komunikacji: drewniane o przekroju okrągłym, nadające się do mycia wilgotną szmatką. Zakończenia wyoblone – jak na grafice poniżej. Łączniki, uchwyty montażowe stalowe



Pochwyty w sanitariatach:



Z atestami, wodoodporne – nie podlegające korozji w środowisku wilgotnym, o przekroju okrągłym. Lakierowane proszkowo (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji).


Odboje zabezpieczające:

Wykładzina rulonowa ścienna płaska zabezpieczająca .w komunikacji pod pochwytem o wysokości około 80cm., gr minimum 1,5mm.

Klasyfikacja ogniowa Bs2, d0 , d0 uszczelniacz, taśma spawalnicza w kolorze wykładziny.

W kolorach neutralnych: bezowych, złamanych bielach, szarościach

13. Prosimy o potwierdzenie, iż w pomieszczeniu „24-Gab. konsult.” należy przewidzieć parawan mobilny/podwieszany.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza należy zastosować parawan sufitowy lub ścienny teleskopowy.

14. Prosimy o informację w jakim terminie od podpisania umowy zostanie przekazany Wykonawcy cały front robót, czyli cały obszar przewidziany pod oddział rehabilitacji zgodnie z rys. „Rzut koncepcji.\_PFU Rehabilitacja”.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w terminie do 14 dni od podpisania umowy udostępni Wykonawcy obszar przewidziany pod oddział rehabilitacji zgodnie z rys. „Rzut koncepcji.\_PFU Rehabilitacja”

15. Prosimy o potwierdzenie, że opróżnienie pomieszczeń oddziału rehabilitacji z istniejących mebli oraz cały pozostały sprzęt znajduje się po stronie Zamawiającego.





Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opróżnienie pomieszczeń oddziału rehabilitacji z istniejących mebli oraz cały pozostały sprzęt znajduje się po stronie Użytkownika z wyjątkiem klatek UGUL, drabinek, wirówek.

16. Prosimy o informację czy podajniki na ręczniki papierowe znajdują się w zakresie zamówienia. Jeśli tak to prosimy o specyfikację.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza: podajniki na ręczniki, dozowniki mydła i śr. dezynfekcyjnych wchodzi w zakres zamówienia. Ręczniki i mydło przy każdej umywalce (również w wc) . Śr. dezynfekcyjny przy gabinetach zabiegowych, gabinetach badań, fizjoterapii i pomieszczeniach rehabilitacyjnych.

Podajnik ręczników: system bezdotykowy - użytkownik dotyka tylko swojej części ręcznika - higieniczne rozwiązanie, wykonany z tworzywa ABS Dozowanie jednego ręcznika na raz.

17. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z PFU pkt I.1 pracom remontowym podlega wyłącznie komunikacja na oddziale rehabilitacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza: pracom podlega komunikacja wewnątrz oddziału – za drzwiami nowoutworzonego Zakładu rehabilitacji leczniczej. Dach podlega działaniom naprawczym (remontowi) na obszarze całej Przychodni specjalistycznej.

Dodatkowo pracom naprawczym będą podlegały obszary związane z powstałymi uszkodzeniami w wyniku ingerencji remontowej (kondygnacja poniżej) – np. montażu drzwi montażu kanalizacji itp.

18. Prosimy o informację czy zgodnie z PFU pkt I.1 pracom remontowym podlega cała klatka schodowa, również na poziomach niższych kondygnacjach, czy też remont dotyczy klatki wyłącznie na poziomie remontowanego oddziału rehabilitacji.

Odpowiedź: Remontowi podlega klatka schodowa przy osiach 16/A na poziomie dwóch biegów z kondygnacji I piętra na parter.

19. Prosimy o potwierdzenie, że dostosowaniu warunkom p.poż podlega wyłącznie oddział rehabilitacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż należy wydzielić oddział rehabilitacji jako odrębną strefę p.poż. - zgodnie z postanowieniem KW PSP i Ekspertyzą.

20. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek i koszt wykonywania przeglądów serwisowych urządzeń w trakcie trwania gwarancji będzie obciążał Zamawiającego.

Odpowiedź: Obowiązek i koszt wykonywania przeglądów serwisowych urządzeń w trakcie trwania gwarancji będzie obciążał Wykonawcę.



21. Prosimy o potwierdzenie, że koszt materiałów eksploatacyjnych znajduje się po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że koszt materiałów eksploatacyjnych znajduje się po stronie Użytkownika.

22. Zgodnie z zapisem PFU pkt II.2b należy wymienić część elewacji na budynku w związku z dostosowaniem do warunków p.poż. Prosimy o wskazanie obszaru (wokół całej kondygnacji skrzydła D czy tylko w obszarze przebudowy) w którym należy wymienić elewację i dostosować do istniejącej.

Odpowiedź: Z uwagi na wykonaną wcześniej termomodernizację budynku z zastosowaniem materiałów ognioodpornych (wełna mineralna) Zamawiający dokonuje korekty w opisie: Nie należy dokonywać wymiany elewacji o ile w przypadku wymiany okien p.poż Wykonawca nie dokona uszkodzeń elewacji.

23. W odniesieniu do treści z pkt. II. 2c PFU str. 9 odnośnie możliwości zlecenia potencjalnemu Generalnemu Wykonawcy remontu dachu w zakresie przetargu, pragniemy poinformować Zamawiającego, że przeprowadzenie wspomnianych prac wiąże się z koniecznością przeniesienia pacjentów z obszaru prowadzenia robót, czyli de facto całej kondygnacji skrzydła D ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia jakie może stanowić wykonywanie tych prac, oraz wstępny szacunkowy koszt remontu dachu będzie oscylował w granicach 650 000 zł. W kontekście powyższych informacji prosimy o jednoznaczną decyzję Zamawiającego, czy zakres remontu dachu wchodzi w przedmiot zamówienia, czy nie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w części Przychodni specjalistycznej, w której będzie tworzony Zakład rehabilitacji leczniczej nie będą udzielane świadczenia medyczne. Wykonawca zobowiązany będzie do odgródkowania, zabezpieczenia i oznakowania strefy gdzie będą wykonywane roboty budowlane w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych do obszaru w którym będą wykonywane prace. Wykonawca zobowiązany będzie również do zabezpieczenia środkowego pasa korytarza w pozostałej części Przychodni specjalistycznej nad którą będą wykonywane czynności związane z remontem dachu. Zabezpieczenie powinno zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z niewyłączonej części Przychodni specjalistycznej. Remont dachu wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

24. Prosimy o potwierdzenie, że należy rozebrać wszystkie warstwy podposadzkowe w miejscach, gdzie przypisano wykończenia inne niż posadzka kamienna do renowacji. Jeżeli tak, prosimy o informację jakie warstwy podposadzkowe należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: W pomieszczeniach przyokiennych nie występuje posadzka kamienna. W przeważającej większości pomieszczeń zastosowany rodzaj materiału to wykładzina podłogowa lub płytki PVC. W trzech pomieszczeniach występują płytki ceramiczne.





Natomiast w pomieszczeniu np. hydroterapii należy zdjąć płyty kamienne z hallu, które posłużą jako ewentualny element do naprawy i renowacji innych części hallu.

Do wyceny należy przyjąć następujące założenia:

- płytki gresowe na podkładzie klejowym na warstwie wyrównawczej 2 cm lub PVC w zależności od pomieszczenia,
  - betonowa warstwa wierzchnia wyrównująca lub uzupełniająca istniejącą wylewkę C16/20, jastrych cementowy na warstwie oddzielającej gr. 1-6 cm zbrojony siatką  $\varnothing$  4,5 mm, 15 x 15 cm, dylatowany max. 5 x 5 m, na obrzeżu wkładki dylatacyjne gr. min. 8 mm,
- W zależności od stanu posadzki pod płytami kamiennymi – przy dużych ubytkach nawet 6cm, przy dobrej jakości – tylko wyrównanie do poziomu np. 5mm.
- w razie potrzeby zespojenie zaprawą spękań, otworów, bruzd.

Pomieszczenia mokre:

- płytki gresowe bezpoślizgowe na podkładzie klejowym wodoszczelnym, gr 2 cm lub rulonowa hydro – w zależności od opisu pomieszczenia na rzucie.
- folia w płynie gr 0,5mm - dwie warstwy
- W prysznicach oraz w pobliżu kratki w posadzce w pobliżu pisuaru, pom. gospodarczych (intensywne obciążenie wilgocią) należy zaizolować całą powierzchnię posadzki z wywinięciem na ścianę na wysokość 20cm zaprawą uszczelniającą elastyczną gr min 2mm - dwie warstwy
- betonowa warstwa wierzchnia wyrównująca lub uzupełniająca istniejącą wylewkę C16/20, jastrych cementowy na warstwie oddzielającej gr. 1-6 cm zbrojony siatką  $\varnothing$  4,5 mm, 15 x 15 cm, dylatowany max. 5 x 5 m, na obrzeżu wkładki dylatacyjne gr. min. 8 mm,
- W zależności od stanu posadzki pod płytami kamiennymi – przy dużych ubytkach nawet 6cm, przy dobrej jakości – tylko wyrównanie do poziomu np. 5mm w razie potrzeby zespojenie zaprawą spękań, otworów, bruzd.

25. Zgodnie z tabelą wykończeń PFU pkt II.2 d na komunikacjach i gabinetach jako wykończenie ścian należy przyjąć wyłącznie malowania, natomiast pkt II. 2.d.1.1 wskazuje na zastosowanie tapet szklanych pod malowania. Prosimy o potwierdzenie, że pod malowania w wymienionych pomieszczeniach należy zastosować tapety z włókna szklanego w całym pomieszczeniu na pełną wysokość.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza: w wymienionych pomieszczeniach w pkt. II. 2.d.1.1 należy zastosować tapetę szklaną pod malowanie w całym pomieszczeniu. W komunikacji, do pełnej wysokości, natomiast w pomieszczeniach typu kinezyterapia do wysokości ościeżnicy drzwi – około 205-207cm.

26. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z PFU pkt II. 2.d.2 w zakresie znajduje się tapeta magnetyczna w Sali rehabilitacji dzieci. Jeżeli tak, prosimy o sprecyzowanie jej dokładnej lokalizacji w tym pomieszczeniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza: należy wykonać tapetę magnetyczną w Sali rehabilitacji dzieci.

Tapeta do wysokości ościeżnicy drzwi 205-207cm. Na ścianie wzdłuż osi 11 dł. około 455cm oraz na ścianie z drzwiami koło leżanki bobath dł. 182cm.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





27. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie postępowania znajduje się krzesło do ewakuacji chorych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że po stronie Wykonawcy będzie wyposażenie obiektu w krzesło do ewakuacyjne zgodnie z postanowieniem KW PSP, Ekspertyza

28. Zamawiający Zgodnie z PFU pkt II.2.d.3.1 wskazuje na użycie grafik rehabilitacyjnych na sufitach oraz ścianach w salach kinezyterapii i rehabilitacji dzieci. Prosimy o przekazanie specyfikacji tych grafik oraz przekazanie przykładowego zdjęcia grafik.

Odpowiedź: Grafiki wykonane na arkuszu formatu A0 – ściany. Na sufitach w obrębie 1 kasetonu 60x60 lub 120 x 60cm. Grafiki mogą być np. wykonane z jpg na tapecie systemowej z atestami lub wykonane za pomocą szablonu do malowania. Grafiki linearne np. : obrysy postaci, cyfry, fonty, kształty liści, itp. Mogą to być 3 linie nieregularne wzdłuż komunikacji (szczegóły do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawczym). Przykładowe rozwiązania Zamawiający udostępnia w załączniku.

29. W nawiązaniu do powyższego pytania, prosimy o informację czy grafiki rehabilitacyjne mają zostać wykonane na wszystkich ścianach tych pomieszczeń oraz na całej powierzchni sufitów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że elementy graficzne nie będą występowały na całej powierzchni sufitów tylko w poszczególnych kasetonach. Przykładowo w komunikacji ogólnej około. 15 grafik w obrębie kasetonu. Zamawiający wymaga aby proponowane grafiki były na etapie wykonawczym uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca musi uwzględnić w wycenie zastosowanie grafik.

Przykłady grafik w załącznikach.

W pomieszczeniach kinezyterapii i innych grafika na suficie, w kasetonie nad każdą leżanką (przykładowo w pokoju rehabilitacji dziecięcej 4 grafiki w kinezyterapii grafiki w każdym boksie).

Podobny schemat na ścianach : 1 duża grafika w pomieszczeniu o wymiarach np. 1m x2m lub 3 grafiki linearne formatu A 2. Zamawiający wymaga aby Projekt wykonawczy uwzględniał zastosowanie grafik ściennych (wzory i proponowane rozwiązania ustalone z Zamawiającym na etapie wykonawczym).

30. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga sufitów higienicznych w pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych, pomieszczeniach personelu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga sufitów higienicznych w tych pomieszczeniach.

31. Prosimy o podanie specyfikacji technicznej sportowych wykładzin PVC.



## Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania wykładzin twardych - wykładziny rulonowe o powierzchni sportowej grubości minimum 3mm, pokryte fabrycznie warstwą PUR, TopClean XP lub inną systemową nie wymagającą lakierowania, natężenie ruchu: intensywne, odporność na kółka foteli.

32. Wg. punktu II 2.d PFU w stabelaryzowanej liście pomieszczeń nie występuje pomieszczenie laserów wymienione w pkt. II.2.d.2 PFU, w którym wskazuje się na zastosowanie rolet gumowanych, blind. Prosimy o informację czy w związku z zaistniałą rozbieżnością wymienione rolety znajdują się poza zakresem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający udziela wyjaśnień: w pomieszczeniach "laserów, diatermii, teraps" - rolety gumowane. Dostawa i montaż rolet wchodzi w zakres zamówienia.

33. Zgodnie z punktem PFU II.2b należy wykonać poszerzenie spocznika na klatce schodowej, natomiast zgodnie z „Postanowieniem KW PSP 1” pkt. I.3 (niespełnienia przepisów techniczno-budowlanych niemożliwych do usunięcia) oraz ekspertyzą p.poz. nie jest to wymagane. Prosimy o potwierdzenie, że ekspertyza oraz postanowienie KW PSP jest dokumentem nadrzędnym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że Ekspertyza i postanowienie KW PSP są dokumentami nadrzędnymi.

34. Zgodnie z punktem PFU II.2.d.2 należy zamontować okno oddymiające na klatce schodowej, natomiast zgodnie z „Postanowieniem KW PSP 1” pkt. I.1 (niespełnienia przepisów techniczno-budowlanych niemożliwych do usunięcia) oraz ekspertyzą p.poz. nie jest wymagane jego montowanie. Prosimy o potwierdzenie, że ekspertyza oraz postanowienie KW PSP jest dokumentem nadrzędnym.

Odpowiedź: Ekspertyza i postanowienie Komendy Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej są dokumentami nadrzędnymi.

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

  
Dorota Kowal-Kędrowska  
Kierownik  
Dział Zamówień Publicznych

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

