



**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 5 kwietnia 2018 roku

IML/BZ/7-5/BI/ZP/2018

### **Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

*Dotyczy: : „Przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Specjalistycznej Przychodni Przychodni Przychodni na Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie” przy ul. Czaplinskiej 123.*

### **Znak sprawy 7/ZP/PN/18**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o. o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w Formularzu Ofertowym pkt 4 dotyczącym wskazania zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom wraz ze wskazaniem ich nazwy (firmy), w przypadku kiedy Wykonawca na etapie składania oferty nie zna jeszcze Podwykonawców, którym zleci poszczególne zakresy zamówienia, nie ma obowiązku wskazywania ich w przeznaczonych do tego miejscach i wystarczy, jak Wykonawca poda zakresy, które zamierza zlecić podwykonawcom z podaniem informacji, iż Podwykonawcy nie są znani na tym etapie postępowania.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.**

2. Zgodnie z zapisem PFU pkt II. 2.d.4.4 na klatkach schodowych należy założyć gres techniczny, jednak rysunki oraz tabela wykończeń PFU pkt II.2.d wskazują na wykończenie posadzką kamienną, którą należy poddać renowacji. W związku z istniejącymi rozbieżnościami, prosimy o jednoznaczne określenie jakie wykończenia posadzek należy przyjąć na klatce schodowej znajdującej się w zakresie postępowania.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakres zamówienia wchodzi jedna klatka schodowa – dwubiegowa przy osiach A/16 do poziomu wyjścia na zewnątrz. Podest**

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





klatki i hall – tam gdzie obecnie położony jest kamień wymagane jest pozostawienie kamienia (załącznik).

Na biegu i spoczniku klatki Zamawiający wymaga zastosowania płytek kamiennopodobnych zbliżonych kolorem do istniejącego kamienia przy zachowaniu odpowiedniej klasy R (R9 schody wewnętrzne antypoślizgowe). Pierwszy i ostatni schodek biegu należy wykonać w płytce wyróżniającej się np. guzami, czy wypustami.

3. Zgodnie z tabelą wykończeń w pom. hydroterapii i sanitariatach należy przyjąć sufity wodoodporne gk, natomiast zapis PFU dotyczący sufitów podwieszanych pkt II.2.d.3.2 wskazuje na zastosowanie sufitów modułowych wodoodpornych. Prosimy o jednoznaczne określenie jaki rodzaj sufitów należy przyjąć w pomieszczeniach mokrych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie sufitów z płyt gk wodoodpornych. W miejscu świetlika dachowego wymagana jest przezroczysta przepona np. z plexi. W zależności od przyjętych rozwiązań rewizje sufitowe dla instalacji wentylacji.

4. Prosimy o informację czy ściany pomieszczeń parafiny, porządkowe oraz odpady medyczne należy pokryć w całości płytkami ceramicznymi, czy jedynie wykonać fartuchy zaumywalkowe w miejscach narażonych na wilgoć.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby w "pomieszczeniu parafiny" płytki ceramiczne założone zostały do wysokości sufitu podwieszanego, w pomieszczeniach " odpady medyczne i porządkowe" – płytki ceramiczne ściennie założone zostały wokół całych pomieszczeń do wysokości ościeżnicy drzwiowej (ok. 2m).

5. Istnieje rozbieżność pomiędzy tabelą wykończeń PFU pkt II.2.d, a opisem II. 2.d.4.4 dotyczącym wykończenia posadzek w pom. parafiny. Prosimy o jednoznaczne określenie wykończenia w tym pomieszczeniu.

Odpowiedź: Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące wykończenia "pomieszczenia parafiny":

posadzka - gres, ściany - płytki ceramiczne do pełnej wysokości, sufit - podwieszany (wodoodporny), zlew - stalowy w blacie stalowym.



**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

6. Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniu Kinezyterapii dzieci należy zastosować zgodnie z tabelą wykończeń PFU pkt II.2.d wykładzinę rulonową, a nie jak w pozostałych pomieszczeniach kinezyterapii wykładzinę sportową.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pomieszczeniu kinezyterapii dla dzieci zastosowanie wykładziny rulonowej (sportowej).

7. Prosimy o potwierdzenie, czy podajniki na ręczniki papierowe z PVC wchodzą w zakres zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podajniki na ręczniki (wykonany z tworzywa ABS) wchodzą w zakres zamówienia. Należy zastosować podajniki z systemem bezdotykowym - użytkownik dotyka tylko swojej części ręcznika - higieniczne rozwiązanie.

8. Prosimy o potwierdzenie, czy lustra nad umywalkami wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że lustra nad umywalkami wchodzą w zakres zamówienia (rodzaj lustek :klejone do płytek ceramicznych .Wymiar lustra dopasowany do płytek (np. płytki horyzontalnie 30x60cm - wymiar lustra około 60x60cm ). W pomieszczeniach NPS Zamawiający wymaga zastosowania lustek gotowych z rączką (możliwość regulacji ustawienia lustra).

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Dorota Kowal-Kądrowska  
  
Dział Zamówień Publicznych

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



30

235  
175

30	KL. SCHODOWA
20,0	kamień

balustrada - wymiana

granica strefy p.poż.

ejący

D

90+30  
200+40

EIS60

kamień

okno p.poż. EI

EIS60

fix

D

90  
200

9

MAGNETOTRAPIA

